

Przedmiar

Remont parkingu wewnętrznego Urzędu Skarbowego w Giżycku

lp	opis	j.m.	ilość
1	Usunięcie istniejącej skarpy ziemi wraz z wywozem	m3	22,00
2	Wykonanie koryta wraz z wykonaniem warstw nośnych	m2	27,00
3	Wzmocnienie skarpy (uformowanie, rozłożenie agrotkaniny, rozłożenie geokraty i uzupełnienie kamieniem wraz z obsadzeniem roślinności	m2	8,00
4	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cem. piaskowej	m2	595,00
5	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	94,00
6	Zdjęcie starej podsypki cementowo - piaskowej	m2	595,00
7	Rozłożenie nowej podsypki cementowo - piaskowej z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu wraz z profilowaniem spadków	m2	595,00
8	Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	mb	94,00
9	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (595 + 27)	m2	622,00
10	Wyznaczenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 1 szt. miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych - oznakowanie poziome P24 na niebieskim tle	szt.	13,00
11	Wywiezienie gruzu wraz z utylizacją	m3	15,00