

WARTOŚĆ SZACUNKOWA

Remont budynku Sali konferencyjnej US Pisz ul. Okopowa 2

lp	opis	j.m.	ilość
1	Remont Sali		
1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reparacją podłoża (szpachlowaniem) z jednokrotnym gruntowaniem - sufity	m2	133,95
2	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	133,95
3	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reparacją podłoża (szpachlowaniem) z jednokrotnym gruntowaniem - ściany	m2	186,38
4	Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) - analogia - wymiana wentylatora 40x40	szt.	2,00
5	Wymiana ekranów zagrzejnikowych (Materiał wykonania: Spieniony polietylen laminowany folią metalizowaną Kolor: Metaliczny), gr 5 mm, 150 cmx50cm	szt.	3,00
6	Cyklinowanie stolarki drzwiowej i oświetlic o powierzchni ponad 1,0 m2 współczynnik 2,5	m2	20,45
7	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej , oświetlic o powierzchni ponad 1,0 m2	m2	20,45
8	demontaż ćwierćwałka	m	20,00
9	Montaż listew przypodłogowych drewnianych 5 cm	m	26,00
10	Wymiana zamka i klamek z szyldami	kpl	1,00
11	Demontaż istniejących podstopni	m2	66,22
12	Montaż podstopnicy z płyt gipsowo włóknowych (płyty przyklejone są bezpośrednio na betonowe schody, zagruntowane oraz pomalowane 2 krotnie zmywalną oraz bardziej odporna na ścieranie farbą + impregnat bezbarwny na farbę) z dopasowaniem do struktury i kolorystyki schodów w uzgodnieniu z Zamawiającym	m2	65,10
13	Cyklinowanie posadzek z deszczótek	m2	18,91
14	Lakierowanie posadzek i parkietów (lakier mat) kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2	18,91
15	Cyklinowanie pochwytu	m	8,82
16	Lakierowanie pochwytu - farba renowacyjna trwała i odporna na wysokie temperatury, odporna na detergenty	m	8,82
17	Demontaż obudowy w Sali	m2	17,64
18	Wykonanie nowej obudowy z płyt g-k waz z gruntowaniem i malowaniem	m2	17,64
19	Montaż drzwiczek rewizyjnych	szt.	3,00
20	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych w Sali i przedsionku	kpl	1,00

21	Montaż lamp oświetleniowych typu FX45RR - paraboliczny, aluminiowy, podłużny, matowy raster LED 840 4800lm 32W IP20 (sala i przedsionek)	kpl	12,00
22	Demontaż istniejących gniazd elektrycznych podwójnych	szt.	6,00
23	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych wraz z ich zaprawianiem (gniazda elektryczne)	m	8,00
24	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podwójne	szt.	6,00
25	Usunięcie, wywiezienie i utylizacja odpadów powstałych przez cały czas trwania remontu	kpl	1,00
			suma netto
			VAT 23%
			suma brutto