

**Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – wykonanie remontu części odwodnienia liniowego placu odpraw w Elblągu, ul. Warszawska 129A**

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu części odwodnienia liniowego typu ciężkiego zamontowanego na placu odpraw przy budynku Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Celno – Skarbowym Delegatura w Elblągu ul. Warszawska 129A, polegające na demontażu istniejącego, uszkodzonego odwodnienia liniowego, przygotowanie terenu pod miejscem wbudowania nowego odwodnienia, montaż koryt odwadniających wg instrukcji producenta oraz wykonanie robót towarzyszących.

**STAN ISTNIEJĄCY**

Odwodnienie linowe typu ciężkiego zlokalizowane jest na placu odpraw Oddziału Celnego w Elblągu. Do remontu przewidziano jedynie część o dł. 30 mb odwodnienia zlokalizowaną przed budynkiem kontroli szczegółowej, biegnącą centralnie przez plac odpraw wzdłuż wjazdu przez bramę główną. Istniejące odwodnienie stanowią produkty firmy HAURATON o dopuszczalnym nacisku do 60 t. zgodnych z normą PN – EN 1433 KS 200 kl. D400. Zamawiający zezwala na zastosowanie rozwiązania dopuszczającego ruch poprzeczny po odwodnieniu liniowym, o ile rozwiązanie to nie będzie kolidowało z już istniejącym. Stan istniejący przedstawiają załączone zdjęcia.

**I. WYMAGANIA OGÓLNE:**

1. Wykonawcy zaleca się, przed złożeniem oferty cenowej, dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia celem sprawdzenia uwarunkowań terenu budowy, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.
2. Wykonawca w trakcie realizacji zadania, zobowiązuje się zapewnić dostępność obiektu, tj. utrzymać teren budowy jak i miejsce robót w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpadki, śmieci, gruz.
3. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć teren budowy przed osobami postronnymi, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401) oraz uzgodnić z Kierownikiem Oddziału Celnego w Elblągu organizację ruchu dla samochodów ciężarowych na czas trwania robót.
4. Wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego Delegatura w Elblągu oraz Oddziału Celnego w Elblągu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

6. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy źródła poboru wody, energii elektrycznej oraz inne media niezbędne do realizacji umowy. Prace remontowe mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00 oraz w soboty w godz. 8.00. do 15.00.
7. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do **30.10.2017 r.**
8. **Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli min. 5- letniej gwarancji.**
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: **cena 80% i gwarancja 20 %.**

## II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi uproszczony przedmiar robót budowlanych, który pełni tylko rolę pomocniczą. Wszystkie podane wymiary należy zweryfikować na budowie przed złożeniem oferty.

### UPROSZCZONY PRZEDMIAR ROBÓT

| L.p. | Podstawa                                     | Opis robót   | J.m. | Ilość  |
|------|--|--|------|--------|
| 1    | KNR 4-01<br>0212-02                          | Wykucie zniszczonych elementów odwodnienia   | m3   | 6,048  |
| 2    | KNR 4-01<br>0108-05 +<br>KNR 4-01<br>0108-08 | Wywóz gruzu na odl. 1 km<br>Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km   | m3   | 6,048  |
| 3    | KNR 4-01<br>0211-04                          | Wkucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 5 cm  | m2   | 12,096 |
| 4    | Kalkulacja własna wykonawcy                  | Obsadzenie koryt KS 200 z rusztem żeliwnym E 600 lub zgodnych z normą PN – EN 1433<br>klamrami mocującymi 2 szt/mb,<br>beton B 30<br>odwodnienie KS 200 z rusztem żeliwnym E 600 | mb   | 33,00  |
| 5    | Kalkulacja własna wykonawcy                  | Montaż klamer mocujących – pozostałych   | mb   | 86,00  |

2. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania itp., nieopisane lub nie wymienione w opisie, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, muszą być przewidziane przez Wykonawcę by przedmiot umowy osiągnął gotowość do odbioru i został wykonany należycie.
3. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę innej technologii niż zaproponowana w przedmiarze, pod warunkiem, że proponowane technologie powinny być odpowiednie do istniejącego odwodnienia znajdującego się na placu odpraw, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.

4. Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze niż podane w przedmiarze.
5. Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle wg. udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw itp. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla remontowanego obiekt oraz załączy je do dokumentacji odbiorowej.
6. Cena podana w ofercie będzie traktowana jako cena ryczałtowa, zgodnie z art. 632 § 1 ustawy Kodeks cywilny, która będzie zawierała wszelkie elementy i koszty wykonywania robót, w tym również: koszty transportu, ubezpieczenia, wszelkich prac przygotowawczych, kosztów utrzymania zaplecza prac oraz wszelkich innych kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy.