

*złpoczek nr 2 do  
zapytania ofertowego*

2	Docieplenie stropu + wymiana okien połaciowych			
15:KNR-W 4-01 d.2 0609-03 analogia	Rozebrawanie podsypki izolacyjnej z wełny mineralnej - o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
	98,8	m <sup>2</sup>	98,800	
			<b>RAZEM</b>	<b>98,800</b>
16:KNR-W 2-02 d.2 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
	98,8	m <sup>2</sup>	98,800	
			<b>RAZEM</b>	<b>98,800</b>
17:KNR-W 2-02 d.2 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na suchno - 25 cm grubości	m <sup>2</sup>		
	98,8	m <sup>2</sup>	98,800	
			<b>RAZEM</b>	<b>98,800</b>
18:KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią paroprzepuszczalną	m <sup>2</sup>		
	100	m <sup>2</sup>	100,000	
			<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
19:NNRNKB d.2 202 0415-01 analogia	Konstrukcja pod deskowanie na stropie nad wełną mineralną z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
	99	m <sup>2</sup>	99,000	
			<b>RAZEM</b>	<b>99,000</b>
20:KNR-W 2-02 d.2 0410-01	Deskowanie stropu nad wełną - poimost roboczy z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
	99	m <sup>2</sup>	99,000	
			<b>RAZEM</b>	<b>99,000</b>
21:NNRNKB d.2 202 1027-01	Wymiana Okna dachowego	kpł.		
	5	kpł.	5,000	
			<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>